


NOTE:
 Koter er i m angivet i kotesystem DVR90.
 Ubenævnte mål er i m.
 Koordinatsystem er UTM32.

- SIGNATURER:**
- Projektet regnvandsledning inkl. hovedbrønd
 - Projektet spildevandsledning inkl. hovedbrønd
 - Projektet regnvandsstik inkl. skelbrønd
 - Projektet spildevandsstik inkl. skelbrønd
 - Eksisterende regnvandsledning inkl. hovedbrønd
 - Eksisterende spildevandsledning inkl. hovedbrønd
 - Eksisterende fællesledning inkl. hovedbrønd
- Brønd nr.
□ DK: Dækselkote
□ BK: Bundkote
□ Dybde: 3.00
□ Ø: 1000 Beton
- Ledning sløjfes v. betonfyldning
--- Ledning strømprefores i anden entreprise
--- Skel
--- El-kabel

0506 A



A	Eksisterende ledninger har fået farve	2024.05.06	SOJE	KWS	SOJE
Udgave	Betegnelse/Revision	Dato	Udført	Kontrol	Godkendt
Sag:	Energi Viborg Vand Kloakseparering af Mønsted	Projekt nr.:	10416929	Fase:	Udbudsprojekt
Emne:	Kloakplan Sportsvej 3 - 11	Tegn. nr.:			Rev.:

Dato: 2024.03.01 Udl.: SOJE Kort.: HLP Godk.: SOJE Skala: 1:500 594mm x 840mm



Nupark 45, 7500 Holstebro
 niras@niras.dk | 9742 2055